



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : KROKWIE - Wymiana pokrycia dachowego, remont więźby dachowej, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : ul. Nowy Świat 4, Warszawa
INWESTOR : Uniwersytet Warszawski
ADRES INWESTORA : ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
BRANŻA : dachy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Rusak
DATA OPRACOWANIA : 11.2018

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Podstawowym i nadrzędnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wyłącznie wartość pomocniczą do wyliczenia wartości przez targu i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zmawiającego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont konstrukcji dachu - równocześnie z wymianą pokrycia dachowego	1	3
1.1	Remont konstrukcji dachowej - część D oficyna południowa - KROKWIE	1	3
2	Zabezpieczenie połaci dachu do NRO	4	4

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Remont konstrukcji dachu - równocześnie z wymianą pokrycia dachowego						
1.1	Remont konstrukcji dachowej - część D oficyna południowa - KROKWIE						
2	Zabezpieczenie połączenia dachu do NRO						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont konstrukcji dachu - równocześnie z wymianą pokrycia dachowego			
1.1		Remont konstrukcji dachowej - część D oficyna południowa - KROKWIE			
1 d.1.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej <rysunek K-04> <K3>6.70*19*0.08*0.18 <K4>7.60*7*0.08*0.18 <wymian przy kłapie>2.00*2*0.08*0.18	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.833 0.766 0.058	
				RAZEM	2.657
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów drewnianych rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 2.66	
				RAZEM	2.66
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29 poz.2	m ³ m ³	 2.66	
				RAZEM	2.66
2		Zabezpieczenie połaci dachu do NRO			
4 d.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków preparatami przeciw działaniu ognia (do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia nro), przeciw działaniu grzybów pleśniowych, domowych, przeciw działaniu owadów UWAGA - opis dotyczy wszystkich nowych elementów drewnianych) metodą smarowania poz. 1/0.08/0.18*(0.08*2+0.18*2)	m ² m ²	 95.95	
				RAZEM	95.95