



UNIwersytet
Warszawski

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych
Kazimierz Dukaczewski

Warszawa, dnia 07.11.2018 r.

DZP-361-584-123/2018

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-123/2018 na: „Remont dachu w części C i D w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 4 w Warszawie”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej także SIWZ).

1. Zgodnie z projektem budowlanym rysunek nr K-04 w strefie D należy wymienić wszystkie krokwie natomiast przedmiar tej czynności nie uwzględnia proszę o wyjaśnienie?

ODP:

Zamawiający uzupełnił przedmiary o dodatkowy przedmiar uwzględniający ten zakres. Nazwa dodatkowe przedmiaru to 2018_KROKWIE

2. Zgodnie z pozycją 48 przedmiaru robót należy zamontować kłapy oddymiające wraz z podkonstrukcją ze stali, poprowadzeniem przewodów montażem centrali oddymiającej przyciskami wyzwalania i zamykania kłap. Czy nie wystarczającym zakresem w tym etapie robót nie jest zamontowanie samej kłapy oddymiającej wraz z podkonstrukcją natomiast przewodu zasilające wraz z całą instalacją będą zamontowane przy pracach wykończeniowych. Schemat oddymiania ma

być połączony z drzwiami by zapewnić przewietrzanie, a drzwi nie są przewidziane w tym etapie do wymiany. Jeżeli Zamawiający jednak chce wykonać instalację to proszę o przedstawienie projektu elektrycznego przedstawiający układ oddymiania.

ODP:

Zamawiający potwierdza, że trzeba podłączyć klapy pod instalację elektryczną. Zamawiający potwierdza, że w tym etapie prac nie montuje się drzwi. Zamawiający uzupełnił dokumentację o opis i rysunki elektryczne (w załączeniu).

3. Projekt budowlany przewiduje usprawnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez zamontowanie nasad kominowych hybrydowych, nasad kominowych grawitacyjnych, krutek higrosterowalnych, krutek wentylacyjnych, wentylatorów zbiorczych, klap pożarowych, wkładów kominowych, udrożnienie kanałów, wykuwanie nowych kanałów. Proszę o określenie zakresu robót, który należy wykonać w tym etapie robót.

ODP:

Zakres zgodny z projektem i z przedmiarami.

4. Zgodnie z pozycją 44 przedmiaru robót należy zamontować nasady wentylacyjne dachowe hybrydowe z częścią elektryczną, z poprowadzeniem przewodów i montażem regulatorów obrotów natynkowych. Proszę o przedstawienie dokumentacji na instalację elektryczną.

ODP:

Zamawiający uzupełnił dokumentację o opis i rysunki elektryczne.

5. Proszę o przedstawienie danych technicznych wspomagających wentylatorów zbiorczych VAM, które mają się znaleźć na kominach.

ODP:

Wentylator zbiorczy VAM – suma wyciąganego powietrza 150 m³/h, poziom hałasu: < 33 dBA, podciśnienie maks. 125 Pa, moc 44 W.

6. Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy zastosować rynnę? W przedmiarze jest ujęta średnica 150 mm natomiast w projekcie budowlanym jest mowa o średnicy 180mm.

ODP:

Należy zastosować rynnę zgodnie z projektem, o średnicy 180 mm (projekt strona 24, dół strony). Zgodnie z Klauzulą o uzgodnieniu kosztorysu (strony tytułowe dwóch przedmiarów – w środku strony): „Podstawowym i nadrzędnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wyłącznie wartość pomocniczą do wyliczenia wartości przetargu i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zmawiającego”.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia terminy składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert - z dnia 09.11.2018 r. godz. 10.00 na dzień **15.11.2018 r. godz. 10.00.**

Otwarcie ofert - z dnia 09.11.2018 r. godz. 10.15. na dzień **15.11.2018 r. godz. 10.15**

W imieniu Zamawiającego

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski