

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM MALARSKIM I WYMIANĄ WYKŁADZINY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA PARTERZE W BUDYNKU DS-4 UW w WARSZAWIE przy ul. ZAMENHOFA 10 A.

DZIAŁ NR. 1 - DEMONTAŻE I MONTAŻE

roboty polegały będą na:

- częściowemu zdemontowaniu na czas prowadzenia prac wyposażenia pokoju usunięciu go poza zasięg prowadzonych prac i ponownym przyniesieniu i zamontowaniu w pomieszczeniu, zabezpieczeniu urządzeń na czas prowadzenia prac : grzejniki, parapety okienne, koryta instalacyjne, drzwi, okna, kratki wentylacyjne, głośniki dso oraz oczyszczeniu istniejących kratak wentylacyjnych.
- demontażu i ponownym montażu po zakończeniu prac lamp sufitowych oraz demontażu i montażu po zakończeniu prac listew odbojowych naściennych.

DZIAŁ NR.2 - ROBOTY MALARSKIE

roboty polegały będą na :

- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności oraz zmyciem starej farby wodą z detergentem.
- gruntowaniu powierzchni ścian i sufitów pod warstwy malarskie w celu wyrównania chłonności podłoża.
- malowaniu ścian i sufitów 2x farbą emulsyjną lateksową.
- zabezpieczeniu podłóg w pomieszczeniu folią na czas prowadzenia prac.

DZIAŁ NR. 3 ROBOTY POSADZKARSKIE

roboty polegały będą na:

- Wyrównaniu podłoża po zdartej wykładzinie , zdarcie i zeszlifowanie kleju, gruntowaniu podłoża preparatami szczepnymi pod posadzki cementowe, wykonaniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 4 mm, ułożeniu posadzki z wykładziny obiektowej w płytkach 50x50 cm, klasa trudno zapalności Bfl-s1, klasa użytkowa minimum 33, antyelektrostatyczna- cokół z wykładziny w listwie systemowej, polimerowej h-55 mm, wywinięty na ścianę, montażu listew progowych z aluminium.

DZIAŁ NR. 4 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegały będą na :

- usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezieniu go na zwalnię na odl.do 30km. w celu utylizacji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM MALARSKIM POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH, GOSPODARCZYCH I KORYTARZA NA PARTERZE ORAZ SKRAJNYCH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA 4-KONDYGNACJACH WRAZ Z KORYTARZAMI NA PIĘTRACH 1-4 W BUDYNKU DS-4 UW w WARSZAWIE przy ul. ZAMENHOFA 10 A.

DZIAŁ NR. 1 - DEMONTAŻE I MONTAŻE

roboty polegały będą na:

- częściowemu zdemontowaniu na czas prowadzenia prac wyposażenia pokoju usunięciu go poza zasięg prowadzonych prac i ponownym przyniesieniu i zamontowaniu w pomieszczeniu, zabezpieczeniu urządzeń na czas prowadzenia prac : grzejniki, parapety okienne, koryta instalacyjne, drzwi, okna, kratki wentylacyjne, głośniki dso oraz oczyszczeniu istniejących kratak wentylacyjnych.
- demontażu i ponownym montażu po zakończeniu prac lamp sufitowych oraz demontażu i montażu po zakończeniu prac listew odbojowych naściennych.

DZIAŁ NR.2 - ROBOTY MALARSKIE

roboty polegały będą na :

- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności oraz zmyciem starej farby wodą z detergentem.
- gruntowaniu powierzchni ścian i sufitów pod warstwy malarskie w celu wyrównania chłonności podłoża.
- malowaniu ścian i sufitów 2x farbą emulsyjną lateksową.
- zabezpieczeniu podłóg w pomieszczeniu folią na czas prowadzenia prac.