

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	ROBOTY DEMONTAŻOWE I ZABEZPIECZAJĄCE			
1	STWiOR	Ostrożny demontaż istniejących blatów kuchennych, wartość określono szacunkowo w roboczo godzinach na komplet wyposażenia pomieszczenia. Ilość r-g przyjęto w zależności od stopnia zabudowy pomieszczenia urządzeniami i meblami. Pomieszczenie kuchenne. Przyjęto 1 komplet wyposażenia = 2 r-g < typowa kuchnia w segmencie > 1	kpl		
d.1	pn.1-1 analiza indywidualna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01 pn.1-1 1.STWiOR	1*2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2	45330000-9	INSTALACJE SANITARNE			
3	KNR-W 4-02	Demontaż baterii zmywakowej -	szt.		
d.2	0141-01 pn.2-1 1.STWiOR	<bateria zlewozmywakowa>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-02 pn.2-1 1.STWiOR	<zlewozmywakowa > 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
d.2	0235-04 pn.2-1 1.STWiOR	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
d.2	0220-05 pn.2-1 1.STWiOR	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0213-01 pn.2-1 1.STWiOR	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
8	pn.3-	Demontaż kuchenki elektrycznej dwu-płytkowej i ponowny montaż w nowym blacie. przyjęto 0,5 r-g x 2 = 1 r-g	szt		
d.3	1.STWiOR analiza indywidualna	<kuchenka odzysk> 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
d.3	1208-01 pn.3-1 1.STWiOR	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
d.3	1208-02 pn.3-1 1.STWiOR	<j.w> 1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45450000-6	WYPOSAŻENIE KUCHNI			
11	poz.4-	Dostarczenie i montaż blatów z płyty wiórowej, laminowanych gr- minimum 28mm, szerokość 60 cm, profil krawędzi półokrągły . Kolorystykę uzgodnić z kierownictwem obiektu. Blaty mocowane do szafek kuchennych. Wycena powinna uwzględniać wycięcie otworów w blatach na płytę kuchni elektrycznej odtworzeniowo i 1 zlewozmywak oraz dostarczenie i montaż akcesoriów wykończeniowych takich jak :listwy przyblatowe,listwy łączące i zakończeniowe oraz listwy dekoracyjne. PRZYJĘTO-montaż 1,1 r-g / m, materiały pomocnicze 5 % od M- wycena blatów w wyrobie w pozycji.	m		
d.4	1.STWiOR analiza indywidualna	< suma blatów> 1.2+0.6	m	1.800	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.800
5	45111220-6	ROBOTY TRANSPORTOWE			
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.5	0108-11				
	pn.5-				
	1.STWiOR	<poz.nr.1> (1.2+0.6)*0.6*0.03	m ³	0.032	
				RAZEM	0.032
13	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowytładowczymi - za każdy nast. 1 km do 30 km	m ³		
d.5	0108-12	Krotność = 29			
	pn.5-				
	1.STWiOR	<j.w> 0.032	m ³	0.032	
				RAZEM	0.032
14	pn.5-	Koszt utylizacji materiałów z rozbierek liczony w pozycji MATE-	t		
d.5	1.STWiOR	RIAL			
	analiza indywidualna				
		<j.w> 0.032*0.8	t	0.026	
				RAZEM	0.026