

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC
ZWIĄZANYCH REMONTEM POMIESZCZENIA MASZYNOWNI DŹWIGU WINDY W
BUDYNKU SOKRATES-UW PRZY ul. SMYCZKOWEJ 9 W WARSZAWIE:**

DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY DEMONTAŻOWE

roboty polegały będą na:

- 1-1 - wykuciu z muru zbędnych haków kołków itp, zerwaniu posadzki z PCV, umyciu podłogi ze smarów i innych nawarstwień jako część przygotowania jej powierzchni pod malowanie, naprawie uszkodzeń posadzki po zderzeniu wykładziny PCV oraz zeszlifowaniu kleju, oczyszczeniu ze starych warstw malarskich i korozji metalowych nakryw kanałów oraz konstrukcji wsporczych z kształtowników stalowych.

DZIAŁ NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegały będą na:

- 2-1 - przetarciu istniejących tynków ścian i sufitów z zeszkrobaniem starej farby oraz wykonaniu drobnych napraw tynku oraz przetarciu nowych tynków w celu ich unifikacji ze starymi.
2-2 - obiciu uszkodzonych i odparzonych tynków i wykonaniu w ich miejsce nowych tynków cementowo wapiennych kat. III..

DZIAŁ NR. 3 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegały będą na:

- 3-1 - dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian nad lamperią i sufitów z gruntowaniem preparatem wyrównującym chłonność podłoża.
3-2 - dwukrotnym malowaniu farbą chlorokauczukową kanału wentylacyjnego, nakryw kanałów w posadzce, stalowych konstrukcji wsporczych, zabezpieczeniu całego pomieszczenia folią podczas prac malarskich.
3-3 - dwukrotnym malowaniu farbą epoksydową do betonu posadzki w pomieszczeniu, betonowych fundamentów pod silniki oraz cokołu przypodłogowego, dwukrotnym malowaniu farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem ścian do wysokości 1,5m (lamperia)

DZIAŁ NR. 4 ROBOTY ELEKTRYCZNE

roboty polegały będą na:

- 4-1 -zdemontowaniu na czas prowadzenia robót lamp jarzeniowych ze ścian i ich ponownym montażu po zakończeniu prac.

DZIAŁ NR. 5 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegały będą na :

- 5-1 - usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezieniu go na zwałkę na odl.do 30km. w celu utylizacji.