




1. miska ustępowa wisząca bez kołnierza o wym. 52/36 z deską wolnoopadającą, na stelażu, przycisk 3/6 - chrom
2. pisuar wym. 34/ 57/34 na stelażu
3. umywalka ceramiczna biała 50/35, mocowana do ściany, bateria sztorcowa z mieszaczem
4. pojemnik na mydło, stal nierdzewna
5. podgrzewacz wody przepływowy elektryczny, wym. 16,8/20/7,6
6. zasobnik / podajnik ręczników papierowych na 250 szt.
7. pojemnik na odpadki 34 l, 40/30/20 mocowany do ściany
8. lustro z fazą klejone do glazury
9. złączka
10. zasobnik rolkowy na papier toaletowy, stal nierdzewna,
11. szafka pod umywalkową podwieszona, wym. 49,4/34,7/54,9
12. szafa gospodarcza mocowana do ściany, wym.41/34/190 (rys. A26)
13. ściana na konstrukcji C75 dwustronnie GKI  
+ wełna mineralna gr 50 mm,
14. ściana na konstrukcji C50 dwustronnie 2 x GKI  
+ wełna mineralna gr 50 mm
15. płytki gres 18,6 /18,6 patchwork + antracyt + szare



detal "a" - skala 1:10

#### UWAGI - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KRĘSKA"	
OBIEKT:		02-085 Warszawa, ul. Oksza Łąckiego 4/17, tel. 22 647 29 72, kom. 608 441 772 ELEONORA MICHAŁSKA	
OPRACOWANIE:		PALAC CZETWERTYŃSKICH - URUSKICH, OFICYNA, II PIĘTRO WARSZAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30	
TEMAT RYSUNKU:		REMONT POMIESZCZEŃ CENTRUM "EUROREG" PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
PROJEKTANT:		ZESPÓŁ SANITARNY WIDOK ŚCIAN S1, S4	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Eleonora Michałska upr. do projekt. w spec. arch. b.o. nr St-784/76	
DATA:		mgr inż. arch. Andrzej Michalski upr. do projekt. w spec. arch. b.o. nr St-571/78 23.11.2021	
		skala : 1: 25 rys nr : <b>A10</b>	