RZUT PIĘTRA ÓSMEGO



24	KLATKA SCHODOWA	26.7m2
POV		
25	ZSYP	10.m2
POMIESZCZENIE NIEDOSTĘPNE		
26	POM.GOSP	9.7m2
POV		

Stolarka projektowana:

symbol		D4	D8
schemat 1: 50			
wyposażenie		EIS30, samozamykacz	EIS30, samozamykacz
wymiary	w świetle S	90	90+50
	przejście H	210	230
	zewnętrzne So	100	140
	elementu Ho	215	235
	ilość lewe	0	1
	prawe	1	–
opis		drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 30s (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone, kolor biały odporności EI 30S (sys. MERCOR–mcr ALPE)
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY			

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELEŃA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJKETUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW.

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁĄSZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. ,WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT B

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA VIII	DATA 07.2013r.
	SKALA 1:100
	NR RYS. 04

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH