



Stolarka projektowana:

symbol			D4	D7	D8	O1	O2 – O
schemat 1: 50							
wyposażenie			EI\S30, samozamykacz	uszczelki dymoszczelne samozamykacz	EI\S30, samozamykacz	EI60	AUT. SIŁOWNIK UCHYLNY
wymiary	w świetle przejścia	S	90	80	80	--	--
		H	210	200	200	--	--
	zewnętrzny elementu	So	100	90	90	60	147
		Ho	215	205	205	120	170
ilość	lewe		0	7	1	1	
	prawe		2	2	0		
opis			drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 30s (sys. MERCOR-mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne istniejące, doposzone w samozamykacz nowy zamek atestowany dostosowany do samozamykacza, po obwodzie drzwi wyposzone w nowe uszczelki dymoszczelne	drzwi wewnętrzne stalowe, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 30s (sys. MERCOR-mcr ALPE)	okno o klasyfikacji odporności ogniowej EI60, kolor biały aluwinine, system ALUFIRE	okno oddymiające z siłownikami uchylającymi okno automatycznie, połączone z systemem SAP
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY							

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB Ei60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJKETUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJAŚNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

LEGENDA:

- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60
- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

Oznaczenia pomieszczeń:

1 - kuchnia+przedpokój
2 - pokój
3 - łazienka

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT D i E, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. ,WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

SEGMENT E

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA POWTARZALNEGO	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	03

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH