



**Uniwersytet Warszawski**  
**ul. Krakowskie Przedmieście 26/28**  
**00-927 Warszawa**

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku DPN do wymogów ppoż - segment ABC - SSP + DSO  
ADRES INWESTYCJI : DPN, ul. Smyczkowa 11, Warszawa  
INWESTOR : Uniwersytet Warszawski  
ADRES INWESTORA : ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  
BRANŻA : niskoprądowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Rusak  
DATA OPRACOWANIA : 2022.04

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Podstawowym i nadrzędnym dokumentem wyceny jest projekt, przedmiar stanowi wyłącznie wartość pomocniczą do wyliczenia wartości przetargu i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zmawiającego.

### UWAGA

Projekt został sporządzony w lipcu 2013, czyli blisko 9 lat temu, pozwolenie na budowę jest ważne, budowa trwa nadal. W związku z tym potencjalny Wykonawca przystępując do robót powinien mieć na uwadze że 5 lat temu były inne materiały niż jest to w projekcie i 5 lat temu była inna rzeczywistość cenowa i ekonomiczna w stosunku do tego co mamy obecnie, co skutkuje tym że przystępując do przetargu i składając ofertę potencjalny Wykonawca powinien ująć w ofercie uzgodnienie nowych materiałów i ich rodzajów w oparciu o wytyczne Nadzoru Autorskiego (np. lampy, źródła światła, aktualne certyfikaty na drzwi, okna, klapy itp.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022.04

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Aktualizacja projektu SSP i DSO	1	1
2	Kosztorys SSP i DSO	2	6
3	Dokumenty	7	9
4	Przygotowanie przedodbiórowe przez Straż pożarną	10	10

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Aktualizacja projektu SSP i DSO						
2	Kosztorys SSP i DSO						
3	Dokumenty						
4	Przygotowanie przedodbiórowe przez Straż pożarną						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Aktualizacja projektu SSP i DSO</b>			
1 d.1	kalk. własna	Aktualizacja projektu SSP i DSO	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Kosztorys SSP i DSO</b>			
2 d.2	KNR 5-08 0201-0_	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton. 600	szt		
			szt	600,000	
				RAZEM	600,000
3 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 600	m		
			m	600,000	
				RAZEM	600,000
4 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.2	KNR 5-06 1602-01	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - Moduł wejścia/wyjścia EKS-1 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.2	KNR 5-06 1614-04 analogia	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych	szt.		
		241	szt.	241,000	
				RAZEM	241,000
<b>3</b>		<b>Dokumenty</b>			
7 d.3	kalk. własna	Uaktualenie scenariusza ppoż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	kalk. własna	Uaktualenie instrukcji ppoż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza na całość robót objętych dokumentacją ppoż wraz z akceptacją specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż (strażaka z uprawnieniami), w tym przejrzanie wcześniej zamontowanych drzwi ppoż i uwzględnienie tego w dokumentacji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Przygotowanie przedodbirowe przez Straż pożarną</b>			
10 d.4	kalk. własna	Przygotowanie przedodbirowe przez Straż pożarną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	344,2126		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Nypel wielostopniowy M 20	szt	40,0000		
2.	Puszka instalacyjna 108x30 PIP-1A	szt	8,0000		
3.	Moduł wejścia/wyjścia EKS-1 wraz z obudową	szt	8,0000		
4.	uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów	szt	1 620,0000		
5.	Kabel YnTKSYekw - 1x2x1	m	624,0000		
6.	HDGs 3x1,5	m	10,4000		
7.	kolki rozporowe plastikowe z wkretami	szt	1 620,0000		
8.	Uaktualenie scenariusza ppoż	KPL	1,0000		
9.	Uaktualenie instrukcji ppoż	KPL	1,0000		
10.	Dokumentacja powykonawcza na całość robót objętych dokumentacją ppoż wraz z akceptacją specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż (strażaka z uprawnieniami), w tym przejrzanie wcześniej zamontowanych drzwi ppoż i uwzględnienie tego w dokumentacji powykonawczej	KPL	1,0000		
11.	Przygotowanie przedodbiorowe przez Straż pożarną	kpl	1,0000		
12.	Aktualizacja projektu SSP i DSO	kpl.	1,0000		
13.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: