



- UWAGI:
1. KABELE I OSPRZĘT INSTALACJI OGRZEWANIA CHODNIKA POWINNY BYĆ MONTOWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA I PRZEZ AUTORYZOWANEGO WYKONAWCĘ.
  2. WYPUSTY KABLOWE POZOSTAWIĆ Z ZAPASEM 2,5M.
  3. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODBUDOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
  4. PRZEWODY UKŁADANE W ELEMENTACH KONSTR. UKŁADAĆ W RURKACH INST. GIĘTKICH.
  5. PRZEWODY UKŁADAĆ W ISTNIEJĄCYCH TRASACH KABLOWYCH, W KORYTKACH KABLOWYCH I NA UCHWYTYCH.
  6. PRZEWODY E90 UKŁADAĆ NA CERTYFIKOWANYCH UCHWYTYCH E90.

PROJEKTANT ZBIGNIEW BADOWSKI, MAREK BUDZYŃSKI - ARCHITEKCI s.p. z o. o.				
opracowała —		projektował mgr inż. Mariusz Blechar upr. 384/Lb/88 —		
sprawdzona mgr inż. Marek Augustynowicz upr. 1330/Lb/91				
temat PROJEKT Koncepcyjny przebudowy dwóch przedsięwzięć do budynku BUD branża instalacje elektryczne tytuł PLAN INST. ELEKTRYCZNYCH – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 STAN DOCELOWY				
data czerwiec 2021 skala 1:50	obiekt BUD	branża E	nr rysunku E-05	zmiany