



"13" - SZAFKA NA BUTY WYKONAĆ 43 SZTUKI

Materiał - płyta MDF 19 mm z okleiną HPL w kolorze , kieszenie na buty - sklejka 5mm, klejona do drzwiczek za pomocą listewek trójkątnych 10 x 10. Zawias listwowy, ograniczenie wychyłu drzwiczek obustronnymi rozwórkami nożycowymi. Pod dno - 4 podkładki, tzw. "ślizgacze".



		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "KRESKA" ELEONORA MICHAŁSKA 02-685 Warszawa, ul. O. Langego 4/17 tel./fax (22) 254 98 10, kom. 608 441 772	
OBIEKT:	UNIWERSYTET WARSZAWSKI, BUDYNEK "SOKRATES"	UL. SMYCZKOWA 9, WARSZAWA	
OPRACOWANIE:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POKOI	CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA	
TEMAT RYSUNKU:	SZAFKA NA BUTY (13)		skala: 1:10
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Eleonora Michałska	upr. do projekt. w spec. arch. nr St-784/76, MA-0528	rys. nr.:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Michałski	upr. do projekt. w spec. arch. nr St-571/76, MA-0011	
DATA:	04. 2021		A25