

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

=====

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH REMONTEM MALARSKIM
TYPOWEGO POKOJU STUDENCKIEGO W BUDYNKU W DS-3- UW w WARSZAWIE
PRZY ul. KICKIEGO 9

DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY MURARSKIE

roboty polegały będą na:

- Wykuciu z muru kołków drewnianych, haków i innych - analogia.

DZIAŁ NR. 2 - ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegały będą na :

- Odbiciu tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m² - przyjęto średnio 40% całej powierzchni. Odbiciu tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m² - przyjęto 30% całej powierzchni. Uzupełnieniu tynków wewnętrznych zwykłych kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach i sufitach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m². Przecieraniu istniejących tynków wewn.z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i stropach w miejscach gdzie pozostał stary tynk. Przecieraniu istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach i sufitach – nowe tynki w celu unifikacji ze starymi tynkami. Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz. puszkach, wyłącz. oraz hakach, wspornikach itp. Wykonaniu tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego ręcznie na ścianach i sufitach.

DZIAŁ NR. 3 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegały będą na:

- Gruntowaniu podłoża preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie pionowe i poziome. Dwukrotnym malowaniu farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Zabezpieczeniu podłóg i wyposażenia folią. Częściowym wyniesieniu z pokoju i demontażu mebli oraz ponownym ich wniesieniu i montażu po zakończeniu prac.

DZIAŁ NR. 4 ROBOTY TRANSPORTOWE

roboty polegały będą na :

- usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezieniu go na zwalnię na odl. do 30km. w celu utylizacji.