

# **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

=====

DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM RECEPCJI W  
BUDYNKU DS-1 UW w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 97/99

## **DZIAŁ NR. 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

### **roboty polegały będą na:**

- Demontażu i wyniesieniu na korytarz wyposażenia pomieszczenia (meble, telewizor, żaluzje okienne, itp) i ponownym wniesieniu po zakończeniu prac. Wykuciu z muru kołków drewnianych, haków i innych utrudniających prowadzenie prac malarskich i tynkarskich.

## **DZIAŁ NR. 2 - ROBOTY TYNKARSKIE**

### **roboty polegały będą na:**

- Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz. puszkach, wyłącznikach, hakach, wspornikach itp. Przecieraniu istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach. Wykonaniu tynków (gładzi) jednowarstwowych, wewnętrznych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku. Utrudnienia wsp. 2 do R małe powierzchnie i dużo instalacji.

## **DZIAŁ NR. 3 - ROBOTY MALARSKIE**

### **roboty polegały będą na:**

- Gruntowaniu podłoża preparatami wyrównującymi ich chłonność- powierzchnie pionowe i poziome. Dwukrotnym malowaniu farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Dwukrotnym malowaniu farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm. Zabezpieczeniu podłóg folią podczas prowadzenia prac.

## **DZIAŁ NR. 4 - ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK**

### **roboty polegały będą na:**

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 30 km- na składowisko w celu utylizacji.